RENTERA
Bauschadstoffdiagnostik & Fachbauleitung

Für Eigentümer

Merkblatt Verdacht auf Asbest

Staub oder Bruchstücke aus altem Material

Sofort

- [ ] Die Arbeit stoppen. Nicht weiterbohren, weiterschleifen oder weiterbrechen.
- [ ] Den Raum verlassen und die Türen schliessen. Kinder und Haustiere fernhalten.
- [ ] Nicht staubsaugen und nicht trocken wischen. Ein normaler Staubsauger verteilt feine Fasern in der Luft.

Danach

- [ ] Das Material so behandeln, als ob es Asbest enthält, bis ein Laborresultat vorliegt.
- [ ] Die Stelle und die Bruchstücke fotografieren, ohne sie zu berühren.
- [ ] Handwerker informieren. Bei einem unerwarteten Fund müssen sie die Arbeiten einstellen und die Bauherrschaft benachrichtigen (BauAV Art. 3).

Abklären

- [ ] Eine Materialprobe im Labor analysieren lassen.
- [ ] Eine Raumluftmessung machen lassen, um zu wissen, ob der Raum wieder benutzt werden kann.
- [ ] Reinigung und Entfernung einer Fachfirma überlassen.

Grundlagen

Suva und VSEI, Asbest im Haus, Empfehlungen für Hauseigentümer

Suva, Asbest-Staubsauger der Staubklasse H

Bauarbeitenverordnung BauAV Art. 3

Rentera GmbH, Oliver Rensen, 041 556 88 44, info@rentera.ch, rentera.ch